| 专　业 | 姓　名 | 日　期 | 专　业 | 姓　名 | 日　期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建　筑 | | | 暖　通 | | |
| 结　构 | | | 电　气 | | |
| 给排水 | | | 弱　电 | | |


广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑工程设计：甲级 ■风景园林设计：乙级
■市政行业(排水工程、道路工程)：乙级
■城乡规划设计：乙级


本图未通过报建审批，仅供施工参考，待通过审批后以正式蓝图为准。

# 施工图变更（修改）通知单

NOTIFICATION OF DRAWINGS MOTIFICATION

编号：建施-变更06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位/CLIENT:<br>广西警察学院 | 抄送/COPY TO: | | |
| 项目名称/PROJECT:<br>广西警察学院五合校区中心教学区地下室 | 业务号/JOB NO.:<br>2011-67A | 专业/DISCIPLINE:<br>建筑 | 有关图纸编号/DRAW NO.: |
| 主送/SEND TO: | 修改依据/DESCRIPTION BASIS :<br>根据业主要求，中心教学区地下室负一层屋顶花园的屋面排水沟再增加一次防水层 | | |

1、根据业主要求，中心教学区地下室负一层屋顶花园的屋面排水沟再增加一次防水层，修改详见下表：

工程做法表一

| 项目 | 编号 | 做法名称 | 所用图集及用料做法 | 适用范围及附注 |
|---|---|---|---|---|
| 屋面排水沟 | 排水沟 | 排水沟做法<br>（由上往下） | 1.最薄15厚1:2.5水泥砂浆（掺防水剂）1%找坡抹平<br>2. 1.5厚聚合物水泥基JSⅡ型防水涂料（沿沟壁上翻至沟顶）<br>3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>4. 排水沟现状屋面，表面清扫干净 | 位置为负二层屋面屋顶花园排水沟详中心教学区地下室负一层平面图 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目负责人<br>PROJECT CHIEF | 吴志刚 | 吴志刚 | 设计<br>DESIGNED | 古新辉 | 古新辉 | 校对<br>CHECKED | 刘耀建 | 刘耀建 |
| 专业负责人<br>CHIEF | 吴志刚 | 吴志刚 | 审核<br>IDENTIFIED | 吴志刚 | 吴志刚 | 审定<br>APPROVED | 李 坚 | |
| 注：本通知单与图纸同样有效.<br>NOTE: THE NOTIFICATION IS EQUALLY EFFECTIVE WITH THE DRAWINGS. | | | 日期/DATE：<br>2022.04.22 | | | 第 1 张，共 1 张 | | |